

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁOWO					
1		ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe zewnętrzne			
1.1.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 13.84*10.89 (13.84-1.49)*3.03	m ² m ² m ²	 150.718 37.421	
				RAZEM	188.138
1.1.2	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm (13.84*10.89+3.03*(13.84-1.49))*0.05	m ³ m ³	 9.407	
				RAZEM	9.407
1.1.3	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm poz.1.1.1	m ² m ²	 188.138	
				RAZEM	188.138
1.1.4	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.84+7.23	m m	 21.070	
				RAZEM	21.070
1.1.5	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 4.50+0.5+3.5	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
1.1.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*poz.1.1.4 <pasy nadrynnowe> 0.45*13.74 <pasy podrynnowe> 0.45*(7.23+3.03) <obróbki blacharskie>	m ² m ² m ² m ²	 6.321 6.183 4.617	
				RAZEM	17.121
1.2	45261210-9	Pokrycie dachowe			
1.2.1	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami <Naprawa górnej części ścian zewnętrznych gr. cegły, bezpośrednio pod pokryciem dachowym> <przyjęto przemurowanie ok. 20%> (13.74+10.79+10.79+13.79+3.03)*0.25*0.12*20%	m ³ m ³	 0.313	
				RAZEM	0.313
1.2.2	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 5*2*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
1.2.3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ <dwa kominy ponad dachem>0.9*0.4*0.9*2	m ³ m ³	 0.648	
				RAZEM	0.648
1.2.4	KNR 4-01 0203-13 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.05*0.55*2	m ² m ²	 1.155	
				RAZEM	1.155
1.2.5	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej rozstaw krokwi=0.6 wys krokwi=0.15 szer krokwi=0.07 <krokwie 7x15cm umieszczone co 60cm> <dach główny> (13.74/rozstaw krokwi+1)*10.79*szer krokwi*wys krokwi ((13.74-7.23)/rozstaw krokwi+1)*3.03*szer krokwi*wys krokwi <dach niski> (7.23/rozstaw krokwi+1)*szer krokwi*wys krokwi	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2.708 0.377 0.137	
				RAZEM	3.222
1.2.6	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej <Montaż po obwodzie, poza stronami z odwodnieniem> (13.84+10.89+10.89+3.03+3.03*2)*0.15*0.025	m ³ m ³	 0.168	
				RAZEM	0.168
1.2.7	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw łąt 0,60 m <Montaż folii dachowej oraz łąt pod pokrycie z blachy> poz.1.1.1	m ² m ²	 188.138	
				RAZEM	188.138
1.2.8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKMIN, gęstość 35 kg/m ³ - grubości 100 mm poz.1.1.1	m ² m ²	 188.138	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.9	NNRNKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.ar- kuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu Blacha stalowa trapezowa ocynkowana T35 szerokość krycia 824 mm, grub. 0,50 mm poz.1.1.1	m ² m ²	RAZEM 188.138	188.138
1.2.10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- nej (13.84+10.89+10.89+3.03+3.03)*0.40 <dach główny> 3.03*0.4 <dach niski> (7.23+3.03)*0.5 <ściany> (0.9+0.4+0.4+0.4)*2*0.5*2 <kominy> (13.84+7.23)*0.3 <pas nadrynnowy> 13.84*0.45 <pas podrynnowy>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 16.67 1.21 5.13 4.20 6.32 6.23	188.138
1.2.11	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej poz.1.1.4	m m	RAZEM 21.070	39.76
1.2.12	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej poz.1.1.5	m m	RAZEM 8.500	21.070
				RAZEM	8.500
2		ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE - WYMIANA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ			
2.1	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
2.1.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone <dwie sztuki o podwyższonej odporności na uszkodzenia> 0.80*2.0*poz.2.1.1	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200