

KOSZTORYS ORERTOWY
Nr 108818B Kosianka Leśna – Drohlin dł. 326,90 m

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45100000-8						
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,327
2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków – gęste powyżej 60% powierzchni	ha	0,06
D.01.02.04 . ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW						
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej	m	27,00
D.02.00.00 . ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0						
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW						
4	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 0,40m ³ w gruncie III kat. z przewiezieniem i wbudowaniem w nasyp	m ³	21,00
5	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 0,40m ³ w gruncie III kat. z transportem urobku na odkład	m ³	132,00
6	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 0,40m ³ w gruncie III kat. na przerzut	m ³	138,00
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW						
7	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. I-II kat. Z transportem urobku w nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem wodą zagęszczanych warstw	m ³	159,00
8	D.02.03.01	Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat. II	m ²	1 962,00
D.04.00.00 . PODBUDOWY – CPV 45233320-8						
D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
9	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1 444,00
10	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm (10+15)	m ²	1 444,00
D.05.00.00 . NAWIERZCHNIE CPV – 45233220-7						
11	D.05.03.05	Warstwa wiążąca jezdni z betonu asfaltowego dla KR1 grubości 3cm	m ²	1 407,00
12	D.05.03.05	Warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego dla KR1 grubości 3cm	m ²	1 371,00

1	2	3	4	5	6	7
D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV – 45233290-8						
13	D.07.02.01	Ustawienie słupków stalowych z rur o średnicy 50mm do montażu znaków drogowych	szt.	5
14	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych typ A	szt.	2
15	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków okrągłych ø 80cm	szt.	2
Razem (netto)			[zł]		
Podatek VAT (23%)			[zł]		
Razem (brutto)			[zł]		