

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Żery Czubiki

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym					
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 - 0+530	km	0.530 = 0.53		
1.2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu					
d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek na odkład: w km. rob. 0+000-0+530 530,00m*1,00m*2str.=1060,00m2	m ²	1060.00		
1.3 D.01.03.25.23 Karczowanie krzaków i podszycia					
d.1.3	3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo:	ha	0.01		
d.1.3	4 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	10.00		
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
2.1 D.02.03.01 Mechaniczne plantowanie terenu					
d.2.1	5 Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III w km rob. 0+000-0+530 530,00*6,50m=3445,00m2	m ²	3445.00		
3 D.04.00.00 PODBUDOWA					
3.1 D.04.02.01 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 20 cm.					
d.3.1	6 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm w km rob.0+000-0+530 530,00m*5,00m=2650,00m2 wg obmiaru graficznego: rozjazd: 20,00m2 pobocza: 810,00m2 zjazdu: 124,00m2 Razem:3604,00m2	m ²	3604.00		
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA					
4.1 D.05.01.03.02 Nawierzchnia żwirowa					
d.4.1	7 Nawierzchnie żwirowe gr. 20 cm z kruszywa naturalnego rozściełanego mechanicznie nawierzchnia: w km rob.0+000-0+530 530,00m*5,00m=2650,00m2 wg obmiaru graficznego: rozjazd: 20,00m2 pobocza: 810,00m2 zjazdu: 124,00m2 Razem:3604,00m2	m ²	3604.00		
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
5.1 D.06.02.01.01 i 02 Przepusty pod zjazdami					
d.5.1	8 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II fi 30 cm 54,00m*0,50m*0,70m = 18,90m3	m ³	18.90		
d.5.1	9 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm 59,00m	m	59.00		
d.5.1	10 Ławy fundamentowe żwirowe stabilizowane cementem w ilości 150,0kg/m3 gr. 10cm fi 30cm: 59,00m*0,44m*0,12m = 3,12m3	m ³	3.12		
d.5.1	11 Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III zasypanie wykopu po rurach fi30cm z wykopu 18,90m3 - 5,35m3 (objętość rur-rozplantować w miejscu)= 13,55m3	m ³	13.55		

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Żery Czubiki

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
5.2	D.06.01.03. Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustów pod drogą i na zjazdach oraz wykonanie obrukowania na zjazdach				
12 d.5.2	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Umocnienie wlotu i wylotu przepustów na zjazdach - fi 30 (ścianki czołowe): 9szt.*2str.*5,00m ² (przyjęto szacunkowo) = 90,00m ²	m ²	90.00		
5.3	D.06.04.00 Oczyszczenie rowów				
13 d.5.3	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu przyjęto:1015,00m	m	1015.00		
6	INNE ROBOTY				
6.1	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
14 d.6.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		
6.2	Inwentaryzacja powykonawcza				
15 d.6.2	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: