

Kosztyorys ofertowy

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km trasy	0,588		
	D.01.02.01.10 KARCZOWANIE DRZEW				
2	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 10-15cm	szt	2		
3	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 16-25 cm.	szt	3		
4	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-35 cm.	szt	3		
5	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km.	100 m-p	0,0146		
6	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km.	100 m-p	0,0082		
7	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km.	100 m-p	0,0189		
	D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM				
8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm.	m2	3.102,85		
9	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t.	m3	620,57		
	D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
10	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm.	m	10		
11	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze	1 m3	1,256		
12	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	6,85		
	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW				
13	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV.	m3	174,11		
14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - do wbudowania w nasyp i na odkład. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t	m3	587,92		
15	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III.	m2	418,19		
	D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW				
16	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzącego z wykopów.	m3	668,23		
17	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - dokop. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t.	m3	468,75		
18	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m2	418,19		
19	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t.	m3	105,84		
20	Formowanie nasypów - pobocza w gruncie kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 55kW (75KM)	m3	105,84		
21	Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnyimi	m3	774,07		
22	Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km, napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o poj.do 3000 dm3	m3	17,2377		
	D.03.02.01. KANALIZACJA TELETECHNICZNA				
23	Założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 mm typu arot na istn. przewodach telekomunikacyjnych.	m	82		
	D.04.00.00. POBUDOWY				

Kosztorys ofertowy

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
24	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum- przed ułożeniem w-wy ścieralnej	m2	3.010,56		
25	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem- przed ułożeniem w-wy wiążącej i ścieralnej.	m2	6.021,12		
D.04.04.01. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO					
26	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm.	m2	3.098,76		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE					
D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO					
27	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca AC 11W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	3.010,56		
28	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC 11S 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	2.940		
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D.06.01.01 UMCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
29	Brukowanie skarp przekopów i nasypów. Umocnienie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą.	m2	16		
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI					
30	Ława z kruszyw naturalnych pod przepusty grubości 20 cm.	m2	49		
31	Przepusty z rur HDPE pod zjazdami o średnicy 400mm.	m	70		
D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE					
32	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mmzgodnie z projektem organizacji ruchu	szt	2		
33	Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt	3		
D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE					
34	Nawierzchnie zwirowe na zjazdach. Warstwa grubości 20 cm.	m2	336		
		Razem			
		Podatek VAT 23%			
		Ogółem kosztorys			