

### III. KOSZTORYS OFERTOWY

**przebudowy drogi gminnej Nr 108793B msc. Czaje o dł. 0,342km**

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość [ zł ]
1	2	3	4	5	6	7
<b>D.01.00.00 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45112600</b>						
<b>D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,342	.....	.....
<b>D.01.02.04 . ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW</b>						
2	D.01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych $\phi$ 30cm wraz z wywiezieniem gruzu betonowego	m	11,00	.....	.....
<b>D.02.00.00 . ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200</b>						
<b>D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW</b>						
3	D.02.01.01	Usunięcie z nawierzchni brukowcowej warstwy ziemi i odwiezienie na odkład	m <sup>3</sup>	17,10	.....	.....
4	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 0,40m <sup>3</sup> w gruncie III kat. z transportem urobku na odkład	m <sup>3</sup>	75,97	.....	.....
<b>D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW</b>						
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. I-II kat. z transportem urobku w nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem wodą zagęszczanych warstw	m <sup>3</sup>	51,21	.....	.....
<b>D.03.00.00 . ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO – CPV 45221100</b>						
<b>D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI</b>						
6	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie III. kat.	m <sup>3</sup>	15,40	.....	.....
7	D.03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanego przepustu z rur $\phi$ 40cm na ławie żwirowej	m	11,00	.....	.....
8	D.03.01.01	Wykonanie ścianki czołowej dla przepustu j/w	m <sup>3</sup>	0,196	.....	.....
9	D.03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych $\phi$ 50cm w km 0+048 str.L i w km 0+338 str.P wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem wykopu po wykonaniu studzienki oraz z ręcznym rozplantowaniem nadmiaru ziemi warstwami gr.10cm	szt	2	.....	.....
10	D.02.01.01	Zасыpanie wykopów o szerokości do 2,5m o ścianach pionowych gruntem III.kat. z zagęszczeniem ręcznym warstwami gr. 10cm [m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ] 13,24/132,40	m <sup>2</sup>	132,40	.....	.....
11	D.02.01.01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu gr. III kat. warstwami gr. 10cm [m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ] 2,16/21,6	m <sup>2</sup>	21,60	.....	.....
<b>D.04.00.00 . PODBUDOWY – CPV 45233300</b>						
<b>D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>						
12	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	1740,00	.....	.....
13	D.04.01.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	126,63	.....	.....

1	2	3	4	5	6	7
14	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm (10+15)	m <sup>2</sup>	327,60	.....	.....
<b>D.05.00.00 . NAWIERZCHNIE CPV – 45233100</b>						
15	D.05.03.05	Warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego dla KR1 grubości 5cm	m <sup>2</sup>	1740,00	.....	.....
<b>D.06.00.00 .ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV – 45112730</b>						
16	D.02.03.01	Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat. II	m <sup>2</sup>	684,00	.....	.....
<b>D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV – 45233280-5</b>						
17	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne bezprzekładkowe	m	24,00	.....	.....
Razem ( netto )			[ zł ]		.....	
Podatek VAT ( 22% )			[ zł ]		.....	
Razem ( brutto )			[ zł ]		.....	