

KOSZTORYS OFERTOWY
przebudowy drogi gminnej Nr 108811B Czarna Średnia – Krynki Sobole
odc. msc. Czarna Średnia o dł. 0,490km

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45112600						
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonalawczej km 0 + 000 - 0 + 490	km	0,490
D.01.02.02. USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU (DARNINY)						
2	D.01.02.02	Usunięcie z nawierzchni brukowcowej i zawyżonych poboczy warstwy ziemi śr. grub. 10 cm i odwiezieniem na odkład do 1km w km 0+000 - 0+344	m ²	860,00
D.01.02.04 . ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW						
3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej	m ²	5,00
D.02.00.00 . ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200						
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW						
4	D.02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie III kat. z transportem urobku na odl. do 1km z odwiezieniem na odkład	m ³	13,00
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW						
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. I-II kat. Z transportem urobku w nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem wodą zagęszczanych warstw	m ³	149,18
D.03.00.00 . ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
6	D.06.02.01	Wykonanie ław z kruszywa łamanego pod przepustami	m ³	1,63
7	D.03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów j/w z rur ϕ 50cm na ławie z kruszywa łamanego	m	13,00
8	D.03.01.01	Montaż studzienek ściekowych na przepustach j/w	szt.	6
9	D.03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów j/w	szt.	4
10	D.02.01.01	Oczyszczenie przepustu w km 0+222 z namułu	m	6,50
D.04.00.00 . PODBUDOWY – CPV 45233300						
D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
11	D.04.01.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie	m ³	361,62
12	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod jezdnię	m ²	2 020,0
D.05.00.00 . NAWIERZCHNIE CPV – 45233100						
13	D.05.03.05	Warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego dla KR1 grubości	m ²	2 020,00
D.06.00.00 .ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV – 45112730						
14	D.06.01.01	Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat. II	m ²	980,00

1	2	3	4	5	6	7
15	D.06.02.01	Zabezpieczenie kabla telefonicznego dwudzielnymi rurami osłonowymi ø 110mm	m	17,10
D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV – 45233280-5						
16	D.07.02.01	Ustawienie słupków stalowych z rur o średnicy 50mm do montażu znaków drogowych	szt.	9
17	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych typ A	szt.	1
18	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków zakazu typ B	szt.	2
19	D.07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków kierunkowych jednostronnych typ E oraz D-42 i D-43	szt.	8
Razem (netto)			[zł]		
Podatek VAT (22%)			[zł]		
Razem (brutto)			[zł]		